

A N T E M A S U R A T O R I

CONSTRUCTIE

Nr. crt.	Categoria de lucrari	Denumire	UM	CANTITATEA
1	TSC03G1		100 MC	1.200
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO TEREN CAT 3			
2	TSA02F1		MC	30.000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1 M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE			
3	CA01B1		MC	150.000
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN			
3	2100933		MC	151.200
	BETON DE CIMENT C 6/ 7,5 (B 100) SR EN 206-1:2002			
4	CD06A1		MC	83.000
	ZIDARIE DIN BLOCURI DE BETON CU AGREGATE USOARE 290x240x188MM LA CONSTR.H<35M, BETON MARCA 50			
4	2101183		MC	8.300
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 SR EN 998:2004			
5	CC02XD		KG	1,800.000
	CONFECT.SI MONT.ARMAT.DIN OTEL BET.OB 37 BARE CU DIAM.PESTE 8 MM INCL. IN GRIZI SI STALPI			
5	2000121		KG	550.000
	OTEL BETON PROFIL NETED OB 37 D= 10 MM SR 438-4:1998			
5	2000559		KG	1,250.000
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 D= 14 MM SR 438-4:1998			
5	6719093		BUC	540.000
	DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI			
6	CB02A1		MP	154.000
	COFRAJE PTR.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCANDURI LA ZIDURI DREPT INCL.SPRIJINIRILE.O			
7	CA02J1		MC	8.000
	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM			
7	2100969		MC	8.064
	BETON DE CIMENT C 16/20 (B 250) SR EN 206-1:2002			
8	CE17B1		MP	580.000
	SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE			
8	2908748		MC	11.700
	GRINDA RASINOASA CU 4 FETE PLANE 15x15 CM L= 3-4 M SR EN 1313-1+A1:2001			

9 CE18A1	MP	580.000
ASTEREALEA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE		
10 2600463	MP	640.000
FOLIE ANTICONDENS VELTITECH 120 1,5 x 50 BRAMAC		
11 CE09A1	MP	580.000
LUMINATOR DIN MAT.PLASTIC PE REBORD SAU IN CIMPUL INVELIT.PLACI LAMIN.ONDUL.SAU CUTATE DIN PAS		
11 6719093	MP	696.000
PLACA ONDULATA PAS SUPR. DESFASURATA 1097x1310 MM GR. 1,5		
12 DA06A1	MC	50.000
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE ANTICAP CU ASTERN MANUALA		
13 CA01B1	MC	100.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN		
14 2100957	MC	100.800
BETON DE CIMENT C 12/15 (B 200) SR EN 206-1:2002		
15 TRA06A25	TO	680.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= 25 KM		
16 TRA01A25	TO	110.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM		
17 TRA02A15	TO	90.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM		

PROIECTANT